



N°	<i>designation</i>	U	Q	P.U.H.T€	TOTAL H.T €
----	--------------------	---	---	----------	-------------

	<b><u>remise en état de l'enrobé dans cour de manoeuvre au CIS Cabris</u></b>				
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement d'encaissement - 45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par couche , enlèvement des gravois et transport à la DP Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur	m <sup>2</sup>	475		
	Ouvrage complet de caniveau trafic routier en polypropylène de largeur utile 200 mm de classe C 250 avec grille en fonte ductile , un fond à piquage, à grilles renforcées C 250, compris réglage au cordeau,depose des grilles avaloirs, terrassement mécanique, lit de pose, calage au béton spécial bordure, réglage des éléments, joints mortier ciment 350 kg/m3, nettoyage et finition ,enlèvement des gravois et transport à la DP. Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .L'ensemble sera raccordé aux réseaux existant	ml	13		
	<b><u>Réfection de l'enrobé au CIS Menton</u></b>				
	Remise à niveau des 4 regards	u	4		
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement d'encaissement - 45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par couche , enlèvement des gravois et transport à la DP Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .  dimension de la partie à enrober : 13 x 11 m	m <sup>2</sup>	143		

<b>N°</b>	<b>designation</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>P.U.H.T€</b>	<b>TOTAL H.T €</b>
	<b><u>Réfection de l'enrobé au PC Villars sur var</u></b>				
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: découpe de chaussée , d'encaissement 5 cm profondeur.et enlèvement ,transport à la DP ,1 enrobé noir 0/10 porphyre épaisseur 5 cm pour chaussée compris engins mécaniques, réglage et compactage, inclus transport	m <sup>2</sup>	40		
	<b><u>Réfection de l'enrobé au CIS le Tignet</u></b>				
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement d'encaissement - 45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par couche , enlèvement des gravois et transport à la DP Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .  dimension de la partie à enrober : (20x35) + (3x15) m	m <sup>2</sup>	745		
	<b><u>Réfection de l'enrobé au PC Roquette</u></b>				
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement d'encaissement - 45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par couche , enlèvement des gravois et transport à la DP Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .  Dimension cour de manoeuvre : 19 x 20 m	m <sup>2</sup>	380		

N°	designation	U	Q	P.U.H.T€	TOTAL H.T €
	<b>Réfection de l'enrobé au PC Antibes</b>				
	Création d'un avaloir à grille à fermeture verrouillable sur cadre en fonte de voirie classe D 400, Eléments préfabriqués en béton: fond plat à joint, réhausse, dalle réductrice, trou d'homme & tampon en fonte voirie de ø 850 mm. Cis terrassement, raccords collecteurs et remblais en sablon. pose avec mise à niveau et scellement au mortier de ciment, nettoyage et finition ,enlèvement des gravois et transport à la DP. Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .L'ensemble sera raccordé au réseau existant	u	1		
	Remplacement de Collecteur assainissement gravitaire fibro-ciment de ø150 par Collecteur PVC-CR8 ø 150 mm x 5,00 m Lg. Prém manchon et joint. Fouilles mécanique, tranchée 0,90 m lrg x 2,00 m prof. Pose sur lit et enrobage en sablon, grillage avertisseur, remblais compactée, mise à la DP terre exédentaire y compris blindage des parois,	ml	5		
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement, d'encaissement - 45 cm profondeur, feutre non tissé, tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 7+3 cm ép, cis réglage ,compactage par couche, enlèvement des gravois, transport à la DP et reprise de peinture de sol au droit des décaissements Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur . <b>Localisation :</b> allée 13 à 20 : 34 x 2 m allée 14 : 1,50 x 4,50 m allée 17 : 1,50 x 4,50 m allée 20 : 1,50 x 4,50 m allée 14 : 4 x 2 m tour : 6 x 5 m allée 4 : 4 x 4 m parking : 5 x 16 m 10 x 8 m 7,5 x 5 m	m²	333		

<b>N°</b>	<b>designation</b>	<b>U</b>	<b>Q</b>	<b>P.U.H.T€</b>	<b>TOTAL H.T €</b>
	<b>Réfection de l'enrobé au CIS Beuil</b>				
	Ouvrage complet pour bordure de trottoir à parement béton, T2, Lg 100x15x25 cm ht, cis réglage au cordeau, terrassement mécanique, lit de pose, calage au béton spécial bordure, réglage des éléments, joints mortier ciment 350 kg/m3, nettoyage et finition.	ml	22		
	Ouvrage complet de chaussée légère, comprenant: terrassement d'encaissement - 45 cm profondeur. ,feutre non tissé ,tout-venant 0/31,5 ép 35 cm, et 1 enrobé 0/10 noir de 5 cm ép (dosage 130Kg/m²) cis réglage ,compactage par couche , enlèvement des gravois et transport à la DP Tous frais de décharge à la charge de l'entrepreneur .  Dimensions cour de manoeuvre sont environ : 24 x 19,40 m	m²	480		

<b>montant TTC en toutes lettres en euros</b>	<b>montant euros H.T.....</b>	
	<b>T.V.A 19,6%.....</b>	
	<b>montant euros T.T.C .....</b>	

**NOTA :** les quantités du présent détail estimatif sont données à titre indicatif. Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant la remise de leur offre, procédé sur le site au contrôle des dimensions des ouvrages .

Cachet et signature de l'entrepreneur